

فصل بیست و هشتم. وسایل متفرقه

مقدمه

۱. عملیات ماسه‌ریزی و آجرچینی درج شده در این فصل، شامل ریختن ۱۰ سانتی‌متر ماسه نرم زیر و ۱۰ سانتی‌متر روی کابل یا کابل‌ها و چیدن آجر فشاری به تعداد کافی طبق نقشه و مشخصات است.
۲. هزینه تهیه مصالح در ردیف‌های ماسه‌ریزی و آجرچینی در نظر گرفته نشده است، هزینه آن با استفاده از فهرست مصالح پای کار این فهرست بها و در نظر گرفتن حجم مورد استفاده برای ماسه و تعداد آجر در متر طول محاسبه و با اعمال ضرایب مندرج در پیمان پرداخت می‌شود.
- ۱-۲. در ردیف‌های ۲۸۰۱۰۱ و ۲۸۰۱۰۲ به ازای هر ردیف عمودی مازاد ماسه‌ریزی، ۳۰ درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.
- ۲-۲. در ردیف‌های ۲۸۰۱۰۱ و ۲۸۰۱۰۲ در صورت افزایش عرض کانال، به ازای هر ۵۰ سانتی‌متر، ۸۰ درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.
۳. در صورت استفاده از زانوی عمودی قابل تنظیم (مفصلی) سینی کابل بجای زانوی افقی سینی کابل، ۵ درصد به بهای واحد ردیف زانوی افقی سینی کابل مربوط (گروه ۲۱) اضافه خواهد شد.
۴. در صورتی که در ردیف‌های سینی کابل، زانوی افقی، سهراهی و چهارراهی سینی کابل به عرض ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر از درپوش سینی کابل ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر استفاده شود ۵۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.
۵. در صورتی که در ردیف‌های سینی کابل، زانوی افقی، سهراهی و چهارراهی سینی کابل به عرض ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌متر از درپوش سینی کابل ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱/۵ میلی‌متر استفاده شود ۶۰ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.
۶. در صورت استفاده از زانوی عمودی قابل تنظیم (مفصلی) نردبان کابل به جای زانوی افقی نردبان کابل، ۵ درصد به بهای ردیف زانوی افقی نردبان کابل (گروه ۲۷) اضافه خواهد شد.
۷. در صورتی که در ردیف‌های سینی کابل، زانو، سهراهی و چهارراهی سینی کابل و نیز نردبان کابل، زانو، سهراهی و چهارراهی نردبان کابل و جداکننده سینی و نردبان کابل، طول لبه افزایش یابد، به ازای هر ۲ سانتی‌متر افزایش در طول لبه تا طول حداکثر ۱۰ سانتی‌متر ۷ درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.
۸. ورق گالوانیزه پیش‌بینی شده در این فصل، از نوع کارخانه‌ای است.
۹. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه	شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	ماسه‌ریزی و آجرچینی در کانال کابل	۲۰	سینی کابل
۰۲	کنده‌کاری، شیار درآوردن، سوراخ‌کردن در سطوح مختلف برای نصب لوله برق	۲۱	زانوی افقی سینی کابل
۰۳	براس بوش با یک عدد بوشن فلزی	۲۲	سه‌راهی سینی کابل
۰۴	گلند برنجی با یک عدد مهره	۲۳	چهار راهی سینی کابل
۰۵	قوطی تقسیم گرد چدنی	۲۴	نگهدارنده افقی پرسی
۰۶	قوطی تقسیم چهارگوش چدنی	۲۵	ناودانی عمودی
۰۷	زانو و سه‌راه چدنی و فولادی دردار	۲۶	نردبان کابل
۰۸	قوطی تقسیم چهارگوش گالوانیزه	۲۷	زانوی افقی نردبان کابل
۰۹	قوطی کلید و پرز چهارگوش پرسی گالوانیزه	۲۸	سه راهی نردبان کابل
۱۰	قوطی تقسیم گرد گالوانیزه (لوپینگ باکس)	۲۹	چهار راهی نردبان کابل
۱۱	مهره برنجی برای لوله فولادی	۳۰	جداکننده سینی و نردبان کابل
۱۲	میخ یا پیچ برای بتن یا آهن	۳۱	اتصال (رابط) سینی و نردبان کابل
۱۳	جعبه تقسیم چهارگوش کائوچویی	۳۲	بست فلزی (اسپیت)
۱۴	جعبه تقسیم دردار ضد انفجار	۳۳	بست کائوچویی
۱۵	زانوی دردار ضد انفجار	۳۴	بست کائوچویی با ریل فلزی
۱۶	جعبه تقسیم فیوزدار چدنی	۳۵	بست پلاستیکی کمربند
۱۸	فریم برای نصب چراغ‌های توکار		